



Comune di NOCERA SUPERIORE

Provincia di Salerno

STIMA DELLA SICUREZZA 2° stralcio (Corpo B)

(STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE)

LAVORI

**RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX
MATTATOIO COMUNALE DI VIA LUIGI PETROSINO.**

COMMITTENTE

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE (SA)

Area Lavori Pubblici e Manutenzione

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

UBICAZIONE CANTIERE

VIA LUIGI PETROSINO – 84015 Nocera Superiore (SA)

PROGETTISTA

Architetto SORRENTINO Pasquale

IL TECNICO

Geometra ANNARUMMA Rosario

Data

Ottobre 2017



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N.	Articolo e Descrizione	Unità di misura	Prezzo	Quantità	Importo
1 C	P.01.10.70.b Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto ... ogni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di di Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m	mq	26,94 €	279,720	7.535,63 €
2 C	S.02.10.10.a Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	338,27 €	4,000	1.353,05 €
3 C	S.02.10.30.a Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/m²	cad	800,77 €	2,000	1.601,54 €

Totale Sicurezza Speciale €	10.490,23 €
------------------------------------	--------------------